

叶发改代赈〔2024〕32号

关于叶城县乌夏巴什镇交通基础设施改造 2025 年中央财政以工代赈项目实施方案的批复

乌夏巴什镇人民政府：

你单位《关于叶城县乌夏巴什镇交通基础设施改造2025年中央财政以工代赈项目实施方案批复的申请》及审查报告、行业审查意见等相关附件已收悉。经研究，现批复如下：

一、项目名称：叶城县乌夏巴什镇交通基础设施改造 2025 年中央财政以工代赈项目

二、项目代码：2412-653126-04-01-481621

三、建设地点：叶城县乌夏巴什镇

四、建设内容及规模：硬化农村道路2.94万平方米及配套道路附属设施。

五、建设年限：2025 年

六、工程投资概算及资金来源：本工程审查调整后总概算金额为 395 万元，其中建筑安装工程费 359.15 万元；工程建设其他费用 35.85 万元。资金来源为 2025 年中央财政以工代赈资金。

七、项目法人单位：叶城县乌夏巴什镇人民政府，负责项目的组织实施和日常管理。

八、项目行业监管单位：叶城县交通局，负责项目的行业监管、现场核查和监督检查。

九、有关要求：

1、请严格按照实施方案批复的项目名称、建设地点、建设内容和规模、工程的总体布置及设计内容进行建设，严禁未经批准擅自变更建设内容、更改建设规模和投资规模，不得新增政府债务或隐性债务。严格落实安全生产责任制，相关技术标准、施工流程及现行规范要满足国家和自治区有关技术、消防、节能、安全和环保要求。

2、严格按照《国家以工代赈管理办法》《自治区以工代赈管理实施细则》等相关规定，按照“能用人工尽量不使用机械，能用当地群众尽量不使用专业施工队伍”的要求，加强当地群众务工组织，及时足额发放劳务报酬。在项目招标文件和工程施工合同、监理合同中，要明确有关以工代赈劳务报酬章节条款，要求施工单位必须组织好项目所在地群众参与工程建设。本项目计划带动当地群众 86 人，开展技能培训 86 人，劳务报酬发放总额 118 万元，劳务报酬发放占比不低于中央资金的 20%，并尽可能提高劳务报酬发放比例达 30%。劳务报酬通过“新薪通”平台统一发放，劳务报酬发放应当公开、足额、及时，严禁克扣、拖欠，劳务报酬发放档案信息要规范真实、有据可查，要长期保存劳务报酬发放档案。本项目采用“公益性基础设施建设+劳务报酬发放+就业技能培训+公益性岗位设置”模式实施，要切实发挥项目赈济作用，促进当地群众就地就近就业增收。

该项目实施方案已达到初步设计深度要求，所提出的概算科学合理，不再审批项目初步设计。望接此批复后，请尽快按照基本建设程序，抓紧办理项目开工前的相关审批手续，争取早日开

工建设。并做好项目招投标、工程质量、财务账目、劳务报酬发放等环节的档案管理工作。严格遵守项目法人责任制、招投标制、项目监理制、合同管理制和竣工验收制的有关要求，确保如期完成项目建设任务，尽早发挥投资效益。

附件：叶城县乌夏巴什镇交通基础设施改造 2025 年中央财政以工代赈项目投资概算表

叶城县发展和改革委员会
2024 年 9 月 12 日

叶城县乌夏巴什镇交通基础设施改造 2025 年中央财政以工代赈项目投资概算

序 号	工程或费用名称	概算价值(万元)					技术经 济指标			占投 资 额%	其中：劳 务报 酬 金额(万 元)	劳务 报酬 占中 央预 算内 资金 的比 例
		建筑工 程费 (元)	安装 工程 费 (元)	设备 购置 费 (元)	其他 费 (元)	总值 (元)	单 位	数 量	指 标			
I	工程费	3591599	0	0	0	3591599	km	4.900	732979.39	90.93	118.5000	30.00
102	路基工程	70460	0	0		70460	km	4.900	14379.59			
LJ02	路基挖方	10143	0	0		10143	m3	700.000	14.49			
LJ0201	挖土方	10143	0	0		10143	m3	700.000	14.49		0.9565	0.24
LJ03	路基填方	60317	0	0		60317	m3	3160.000	19.09			
LJ0303	借方填筑	60317	0	0		60317	m3	3160.000	19.09		1.5825	0.40
LM02	水泥混凝土路面	3468067	0	0		3468067	km	4.900	117.96			
LM0203	路面基层	231509	0	0		231509	m2	29400.000	6.80			
LM010304	级配砂砾基层	231509	0	0		231509	m2	34055.000	6.80		4.8500	1.23
LM0205	水泥混凝土面层	3179784	0	0		3179784	m2	29400.000	108.16			

LM030207	C30 水泥混凝土面层	3179784	0	0		3179784	m2	29400.000	108.16		105.9910	26.83
LM040201	路肩	56774	0	0		56774	m2	3185.000	17.83		5.1200	1.30
110	专项费用	53072				53072	元	1.000	53072.00			
11002	安全生产费	53072				53072	元	1.000	53072.00			
II	工程建设其他费用	0	0	0						9.07		
301	建设项目管理费				224407	224407						
30101	建设单位（业主）管理费				132434	132434						
30103	工程监理费				53874	53874						
30104	设计文件审查费				2099	2099						
30105	竣（交）工验收试验检测费				36000	36000						
303	设计费				71832	71832						
309	其他相关费用				62162	62162						
30901	审计费				16162	16162						
30902	水土保持费				10000	10000						
30903	水土保持补偿费				36000	36000						
III	预备费	0	0	0	0	0						
1	基本预备费					0						
V	工程总概算	3,591,599			358401	3,950,000						
	合计	3,591,599			358401	3,950,000						