

叶发改农经〔2025〕59号

关于叶城县2025年伯西热克镇种植业基地配套（二期） 建设项目实施方案的批复

叶城县伯西热克镇人民政府：

你单位报来的《关于叶城县2025年伯西热克镇种植业基地配套（二期）建设项目实施方案审批的申请》及县农业农村局《关于叶城县2025年伯西热克镇种植业基地配套（二期）建设项目实施方案的审查意见》（叶农字〔2025〕51号）均已收悉。经研究，现批复如下：

一、项目名称：叶城县2025年伯西热克镇种植业基地配套（二期）建设项目

二、项目代码：2502-653126-19-01-221352

三、建设地点：叶城县伯西热克镇。

四、建设内容及规模：新建0.2-0.8m³/s防渗渠5.2公里及配套。

五、工程布置及设计

基本同意工程实施方案总体布置及设计内容。

改建斗渠10条，防渗长度合计5.2km，渠道设计流量0.2~0.8m³/s，配套渠系建筑物73座，其中改建节制分水闸38座，双向分水闸2座，单向分水闸28座，农桥3座，管涵2座。

六、建设单位：叶城县伯西热克镇人民政府

七、建设期限：2025年。

八、相关要求：工程施工图必须严格按照批准的实施方案进行设计，要满足国家和自治区有关技术、消防、节能、安全和环保要求，严格落实安全生产责任制。

九、工程投资概算：工程总投资为 390 万元；其中工程部分投资 363.93 万元，其他工程投资 7.87 万元，基本预备费 18.2 万元。资金来源为叶城县 2025 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金等。

望接此批复后，请严格按照基本建设程序，依法依规办理项目用地、规划、能评、环评、施工许可等开工前期审批手续，项目建设资金、前置手续未落实前不得开工建设。严格按照批准项目的名称、内容和规模进行建设，不得擅自变更建设内容和建设规模。严禁截留、挤占和挪用项目资金，严禁新增政府债务或产生隐性债务风险。项目实施中严格遵守项目法人责任制、招标投标制、项目监理制、合同管理制和竣工验收制的有关要求，确保如期完成项目建设任务，尽早发挥投资效益。加强项目事中事后监管，工程开工后及时通过自治区投资项目在线审批监管平台填报项目进展情况，做好项目调度工作。

附件：叶城县 2025 年伯西热克镇种植业基地配套（二期）建设项目投资概算表

叶城县发展和改革委员会

2025 年 2 月 25 日

叶城县 2025 年伯西热克镇种植业基地配套（二期）
建设项目投资概算表

单位：万元

序号	工程或费用名称	建安工程	设备购置	独立费用	合计
1	工程部分投资				382.13
	第 部分建筑工程	318.74			318.74
	第二部分机电设备及安装工程				
	第三部分金属结构设备及安装工程	1.35	13.32		14.67
	第四部分施工临时工程	6.12			6.42
	第五部分独立费用			24.10	24.10
	至五部分投资合计	326.51	13.32	24.10	363.93
	预备费				18.20
	恭本预备资				18.20
	价差预备费				
	建设期融资利息				
	静态投资				382.13
	总投资				382.13
II	建设征地移民补偿投资				
	征地移民补偿投资				
山	环境保护工程投资				2.42
	环境保护工程投资				2.42
I	水土保持工程报资				5.45
	水土保持工程投资				5.45
V	工程投资总计(1-V合计)				390.00
	静态总投资				
	价差预备费				
	建设期融资利息				
	总投资				390.00