

叶城县发展和改革委员会文件

叶发改农经〔2025〕87号

叶城县发展改革委关于叶城县生猪粪污处理建设项目 实施方案的批复

叶城县畜牧兽医站：

你单位报来的《关于叶城县生猪粪污处理建设项目实施方案审批的申请》及叶城县农业农村局《关于叶城县生猪粪污处理建设项目实施方案的审查意见》（叶农字〔2025〕74号）均已收悉。经研究，现批复如下：

一、进一步加快叶城县乡村基础设施建设，改善广大群众生产和生活条件，同意建设叶城县生猪粪污处理建设项目（项目代码：2504-653126-20-01-975912）。

二、项目建设地点为叶城县洛克乡1村。

三、项目建设规模及主要内容：生猪养殖区建设120m³

集粪池1座、20m³集粪池6座、0.7万m³污水收集池2座，铺设DE500HDPE管道约2.1公里、矩形渠道约1公里，配套附属设施设备。

四、工程布置及设计

生猪养殖一区(第一养猪场):新建120m³集粪池1座,7000m³污水收集池1座，新建De500HDPE双壁波纹管排水管网长度1846m及其附属配套设施。

生猪养殖二区(第二养猪场):新建预制U80渠长度968m,20m³集粪池6座，7000m³污水收集池1座，新建De500HDPE双壁波纹管排水管网长度243m及其附属配套设施。

五、工程概算

工程总概算395万元，其中：建安工程费358.74万元，其他费用30.95万元，预备费5.31万元。资金来源为资金来源为叶城县2025年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金等。

六、项目单位(法人)为叶城县畜牧兽医站，负责项目的组织实施和日常管理。

七、项目日常监管责任单位为叶城县农业农村局，负责项目的日常监管、现场核查和监督检查。

八、项目建设期限为8个月。

九、项目勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购应当符合《招标投标法》、《招标投标法

实施条例》等规定，其招标范围、招标组织形式、招标方式等按照核准意见执行（详见附件）。

十、请严格按照批准的实施方案内容和规模组织实施，工程施工图严格按照批准的实施方案和概算进行编制，满足国家和自治区有关技术、安全、消防、节能、环保等要求。认真履行基本建设程序，严禁未经批准擅自变更建设内容和建设规模。加强项目建设管理，严格遵守项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等规定，严把工程质量和安全关，确保项目早日建成发挥效益。项目开工后，及时在自治区投资项目在线审批监管平台填报项目开工、建设进度、资金使用、完工等信息，并同步上传佐证资料。

十一、请严格执行《关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见》《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》，项目单位（法人）履行投资项目及其相应的投资计划执行的日常管理主体责任，日常监管责任单位履行投资项目建设实施日常监管及其相应的投资计划执行的直接责任，开展现场核查和监督检查，规范项目实施和资金使用，保障和提高投资综合效益。

十二、请严格落实国家和自治区关于防范化解地方政府隐性债务风险的相关要求，多方筹措项目建设资金，严格落实资金来源，坚决防止新增地方政府隐性债务，有效防范政府债务风险。

十三、在后续阶段，请抓紧开展各项前期工作，推动项目加

快开工建设，建成后按规定及时组织验收，尽早发挥效益。

本批复文件自印发之日起，有效期一年。

附件：

- 1.审批部门核准意见；
- 2.叶城县生猪粪污处理建设项目投资概算表。

叶城县发展和改革委员会

2025年4月11日



抄 报：本委领导

抄 送：县水利局、生态环境局、自然资源局、审计局

叶城县发展和改革委员会办公室

2025年4月11日印

共印 1 份

附件 1:

审核部门核准意见

项目名称:叶城县生猪粪污处理建设项目

类别	招标范围		招标组织形式		招标方法		不采用招标方式
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标	
勘察							√
设计							√
建安工程				√		√	
监理							√
设备							√
重要材料							√
其他							√

审批部门核准意见说明：

请严格按照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 16 号》等有关规定，规范招投标行为。

叶城县发展和改革委员会

2025 年 4 月 11 日

附件 2:

叶城县生猪粪污处理建设项目投资概算表

单位: 万元

序号	工程或费用名称	概算价值 (万元)				总 值 (万元)	技术经济指标			占总投资 比例 (%)
		建筑工程	安装工程	设备及工 器具购置	其它 费用		单位	数量	单位造价 (元)	
I	工程直接费用合计	301.41	57.33	0	0	358.74				90.82%
一	建筑工程	301.41	57.33	0	0	358.74				90.82%
1	管网工程	133.43	52.97	0	0	186.4				
1.1	市政土石方工程	90.46				90.46	m3	19773.6	45.75	
1.2	市政管网工程		52.97			52.97	m	2354	225.02	
1.3	检查井工程	42.97				42.97	座	75	5729.33	
2	污水收集池	54.29				54.29				
2.1	建筑与装饰工程	54.29				54.29	m3	14000	38.78	
3	120 方集粪池 1 座	25.77				25.77				
3.1	建筑与装饰工程	25.77				25.77	座	1	257700	
4	20 方集粪池 6 座	30.92				30.92				
4.1	建筑与装饰工程	30.92				30.92	座	6	51533.33	
5	968m 渠道	57				57				
5.1	渠道工程	57				57	m	968	588.84	
6	智慧工地		4.36			4.36				
6.1	智慧工地		4.36			4.36	项	1	43600	
	小计	301.41	57.33	0	0	358.74				90.82%
II	其他费用合计					30.95				7.84%
1	建设工程监理费					5.38				1.36%
2	工程勘察费					8				2.03%
3	工程设计费					11.85				3.00%
4	结算审计					2.51				0.64%
5	财政评审费					1.61				0.41%
6	财务审计					0.54			0.15%	0.14%

7	水土保持及技术 评估报告				1.06			0.30%	0.27%
III	预备费				5.31				1.34%
1	涨价预备费								
2	基本预备费				5.31				1.34%
IV	工程静态投资				395				100.00%
V	建设期利息								
	流动资金								
VII	建设项目总投资				395				100.00%
	占投资比例(%)								